

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe w pomieszczeniach budynku Instytutu Metalurgii Instytut Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Pokój 118		
1.1.1		KI - demontaż i wywóz zabudowy meblowej (szafy wbudowanej)	m2	6
1.1.2		KI - obcięcie parapetu do szer max 30 cm z szer 58 cm z obróbkami i oklejeniem	kpl	1
1.1.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
1.1.4	KNR 404/705/8	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami i zaślepienie instalacji wod kan	szt	8
1.1.5	KNNRW 9/504/6	PA-Demontaz opraw oświetleniowych	szt	2
1.1.6	KNR 1306/502/1	PA- Montaż opraw uprzednio zdemontowanych i oczyszczonych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	2
1.1.7	KNKRB 3/702/1	PA- Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	m2	1,9
1.1.8	KNR 1323/107/5	Rozebranie oblicowan ścian z płytek	m2	3
1.1.9		KI - montaż nowych gniazd 230V pod tynkiem	kpl	2
1.1.10		KI - pomiary elektryczne do pozycji jw	kpl	2
1.1.11	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe	m2	10
1.1.12		KI - zakup i montaż listew cokołowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,4*2)+2,75+2,75	12,300000	
		RAZEM:	12,300000	m
1.1.13	KNRW 401/818/3	Pa- Wymiana posadzek z tworzyw sztucznych,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,4*2,8	9,520000	
		RAZEM:	9,520000	m2
1.1.14	KNRW 401/735/4 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne - uzupełnienie tynku kategorii III	m2	4
1.1.15	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	3,4*2,75	9,350000
		ściany	(3,46*3,2*2)+(2,75*3,2*2)	39,744000
		RAZEM:	49,094000	m2
1.1.16	BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm	m2	49,09
1.1.17	BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K	m2	49,09
1.1.18	BC 2/620/3 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss kolor	m2	49,09
1.1.19	BC 2/620/4 (3)	Malowanie tynków wewnętrznych, dopłata za drugie malowanie, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss kolor	m2	49,09
1.1.20		KI - Kratki wentylacyjne - wymiana	kpl	1
1.1.21		KI - dostawa i montaż odbojnika naściennego pcv na wysokości oparc krzesel	kpl	1
1.1.22		KI - Wymiana drzwiczek rewizyjnych do szybu 25x40	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Rozdział 2		
2.1	Element	pomieszczenie nr 105 i 105a		
2.1.1		KI - demontaż i wywóz zabudowy meblowej (szafy wbudowanej)	m2	4
2.1.2	KNNRW 9/504/6	PA-Demontaz opraw oświetleniowych	szt	4
2.1.3	KNR 1306/502/1	PA- Montaz opraw uprzednio zdemontowanych i oczyszczonych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	4
2.1.4	KNKRB 3/702/1	PA- Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	m2	3,8
2.1.5		KI - Wykucie otworu drzwiowego pod nowe drzwi na korytarz wraz z obrobieniem szpalet	kpl	1
2.1.6		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt	1
2.1.7		KI - zabudowa wnęk pod parapetami panelami z płyty mdf	kpl	2
2.1.8		KI - zabudowa wnęk po żaluzjach nad oknami	kpl	2
2.1.9	KNNRW 3/807/4	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,70*5,66)+(2,74*5,65)	30,763000	
		RAZEM:	30,763000	m2 30,76
2.1.10	KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2	30,76
2.1.11		KI - zakup i montaż listew cokołowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,66*4)+(2,7*4)	33,440000	
		RAZEM:	33,440000	m 33,440
2.1.12		KI - montaż dodatkowych gniazd komputerowych wraz z siecią	kpl	2
2.1.13		KI - montaż nowych gniazd 230V pod tynkiem (środkowa ściana)	kpl	4
2.1.14		KI - pomiary elektryczne do pozycji jw	kpl	10
2.1.15	KNNRW 401/735/4 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne - uzupełnienie tynku kategorii III	m2	4
2.1.16	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity (5,66*2,70)+(5,65*2,74)	30,763000	
		ściany (5,66*3,2*4)+(2,72*3,2*4)	107,264000	
		RAZEM:	138,027000	m2 138,03
2.1.17	BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0' mm	m2	138,03
2.1.18	BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K	m2	138,03
2.1.19	BC 2/620/3 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss kolor	m2	138,03
2.1.20	BC 2/620/4 (3)	Malowanie tynków wewnętrznych, dopłata za drugie malowanie, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss kolor	m2	138,03
2.1.21		KI - Kratki wentylacyjne - wymiana	kpl	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Rozdział 3		
3.1	Element	Magazynki pod schodami		
3.1.1		KI - wyburzenie ścianki działowej pod podestem wraz z demontażem ościeżnicy i drzwi	kpl	1
3.1.2	KNRW 401/735/4 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne - uzupełnienie tynku kategorii III	m2	2
3.1.3		KI - Demontaż ścianki pod biegiem schodowym	kpl	1
3.1.4		KI - Montaż ścianki działowej pod biegiem schodowym z płyty OSB i GK na ruszcie stalowym	m2	9
3.1.5	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	$(6*2)+(1,3*3)$	15,900000	
	ściany	$((1,6+1,8+3,5+3,5)*2,2)+18+6$	46,880000	
		RAZEM:	62,780000	m2 62,78
3.1.6	BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm	m2	62,78
3.1.7	BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K	m2	62,78
3.1.8	BC 2/620/3 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss	m2	62,78
3.1.9	BC 2/620/4 (3)	Malowanie tynków wewnętrznych, dopłata za drugie malowanie, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss	m2	7,0
3.1.10		KI - montaż nowych lamp wodoszczelnych z wyłącznikami	kpl	2,0
3.1.11		KI - pomiary elektryczne do pozycji jw	kpl	4,0
3.1.12	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe	m2	12
3.1.13		KI - zakup i montaż listew cokołowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(3,4*2)+2,75+2,75$	12,300000	
		RAZEM:	12,300000	m 12,3
3.1.14	KNRW 401/818/3	Pa- Wymiana posadzek z tworzyw sztucznych,	m2	12,0
3.1.15		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą nietypowe ścięte pod schody	szt	1,0
3.1.16		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt	1,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Rozdział 4		
4.1	Element	pokój 111		
4.1.1		KI - Kratki wentylacyjne - wymiana	kpl	2
4.1.2		KI - przycięcie parapetu lastrico do szer 30 cm i obłożenie płytkami gresowymi	kpl	1
4.1.3	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	2,62*2,92	7,650400	
	ściany	(2,92*3,2*2)+(2,62*3,2*2)	35,456000	
		RAZEM:	43,106400	
4.1.4	BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm	m2	43,11
4.1.5	BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K	m2	43,11
4.1.6	BC 2/620/3 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss	m2	43,11
4.1.7	BC 2/620/4 (3)	Malowanie tynków wewnętrznych, dopłata za drugie malowanie, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss	m2	43,11
4.1.8	KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	20
4.1.9		KI - montaż dodatkowego odstoju pod zlewem do syfonu dla podłączenia dodatkowej szlifierki do metalu	1 kpl	