

Kosztorys nakładczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Kosztorys	Roboty remontowe w pomieszczeniach budynku Instytutu Metalurgii Instytut Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25					
1	Grupa	pomieszczenia obok pok. 110					
	Element	ściany i sufity					
1.1.1	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne	m2		75,00		
		Wyliczenie ilości robót:					
		sufity			20,30		
		(2,73*3,4)+(2,76*4)					
		(2,95*3,4*2)+(2,7*2)+(2,95*4*2)+(2,76*2,95)+(0,6x2,76)			54,70		
				RAZEM:	75,0		
		Robocizna					
		Tynkarze grupa II	r-g	0,25	0,25000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	0,12000		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,00220		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,4	1,40000		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,00500		
		Woda przemysłowa	m3	0,0064	0,00640		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,02	0,02000		
1.1.2	BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm	m2		75,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,19	0,19000		
		Materiały					
		Szpachla Thermopal - FS 33	kg	1,62	1,62000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01000		
1.1.3	BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K	m2		75,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek gruntujący, uniwersalny Aso-Unigrund-K	dm3	0,06	0,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01000		
1.1.4	BC 2/620/3 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss	m2		75,00		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,16	0,16000		
		Materiały					
		Farba dyspersyjna do wnętrz Renostar-Objektweiss	dm3	0,18	0,18000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030		
1.1.5	BC 2/620/4 (3)	Malowanie tynków wewnętrznych, dopłata za drugie malowanie, farba do wnętrz Renostar-Objektweiss	m2		75,00		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Farba dyspersyjna do ścian i sufitów Renostar-Elegance	dm3	0,15	0,15000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030		
1.1.6	KNKRB 2/1405/4 (1)	Malowanie grzejników i rur rury stalowe i blaszane o średnicy do 50 mm	m		36		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,1841	0,18410		
		Materiały					
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,014	0,01400		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,01400		
		Papier ścierny	arkusz	0,0333	0,03330		
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0061	0,00610		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0001	0,00010		
1.1.7		KI - Kratki wentylacyjne - wymiana	kpl		1		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
		Robocizna monter	r-g	0,45	0,45000		
		Materiały Kratki wentylacyjne aluminiowe K-1, obwód do 1200 mm	szt	1	1,00000		